

# 池州市交通运输局文件

池交综规〔2022〕20号

## 关于石台县 X210 仙牌路县乡公路升级 改造项目初步设计的批复

石台县交通运输局：

你局上报的《关于请求对石台县 X210 仙牌路县乡公路升级改造项目初步设计予以评审的报告》（石交规建〔2022〕29号）已收悉，经审查，现批复如下：

一、同意技术标准及工程规模。本升级改造项目包括三条农村公路，下库至雾基坡段公路、芦村口至彭溪村段公路和徐村一组至徐村老山段公路。三条路总设计里程 15.44 公里，均采用双向 2 车道。公路采用三级公路设计标准，设计速度 30km/h；受地形条件限制，局部路段设计参数按四级公路控制，设计速度为 20km/h。

二、同意路线布设方案。下库至雾基坡段公路起点位于仙

寓镇彭溪村，终点位于丁香镇林茶村雾基坡，全长 10.53km；芦村口至彭溪村段公路起点接省道 S473，终点位于仙寓镇彭溪村，全长 1.83km；徐村一组至徐村老山段公路起点位于徐村一组，终点接仙寓镇徐村老路，全长 3.08km。

三、同意路基及路面工程设计方案。全线采用路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米，全线路面均采用水泥混凝土路面。

四、同意隧道、桥梁、涵洞工程设计方案，隧道 3 道。

五、同意路线交叉、交通等其他工程设计方案。

六、下阶段施工图设计阶段，进一步优化平纵线型、路基防护，并完善、优化其他设计方案。

七、该项目概算总投资为 38303.98 万元，其中：建筑安装工程费用 29454.89 万元，土地使用及拆迁补偿费 6182.00 万元，工程建设其他费 1756.41 万元，预备费 910.68 万元。



---

抄送：市公路管理服务中心、局建管科。

---

池州市交通运输局办公室

2022 年 7 月 5 日印发

---